

Marcus Holmström Byggt teknik AB  
Nämndemansvägen 4, 19270 Sollentuna  
Sollentuna 2022-09-7

## UPPMÄTNING AV SMÅHUSBYGGNAD

Undertecknat företag har erhållit i uppdrag att utföra en uppmätning av nedanstående objekt:

Huvudbyggnad på fastigheten Gulsippan 5, belägen Handelsvägen 3, 18256 Danderyd

Uppmätningen utfördes 2022-09-07 och har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2020. Avrundning av resultatet har gjorts till närmsta kvadratmeter.

### **Mätregler/villkor:**

Byggnaden var möblerad vid uppmätningen. ABK09 gäller för uppdraget mot beställare och eventuella reklamationer skall göras senast inom 7 dagar från utförandet. Avvikelser upp till tre/3/ procent i mätning från den faktiska arean enligt tillämpade regler kan förekomma utan ansvar för Marcus Holmström Byggt teknik AB. För indirekta skador uppkomna av resultat ansvarar inte Marcus Holmström Byggt teknik AB

Hushållet var möblerat. Uppmätning utförd med lasermätare och tumstock.

Areor per våningsplan:

Plan	Boarea (BOA) m2	Biarea (BIA) m2
Källare	71	32
Entreplan	122	0
<b>Summa:</b>	<b>193</b>	<b>32</b>

Uppmätningen gav en boarea (BOA) om 193m<sup>2</sup> och en biarea (BIA) om 32m<sup>2</sup>.

Marcus Holmström Byggnadsingenjör SBR, Besiktningsman

