

Marcus Holmström Byggt teknik AB
Nämndemansvägen 4, 19270 Sollentuna
Danderyd 2023-04-12

UPPMÄTNING AV SMÅHUSBYGGNAD

Undertecknat företag har erhållit i uppdrag att utföra en uppmätning av nedanstående objekt:

Huvudbyggnad på fastigheten Åkervindan 14 belägen Näckrosvägen 11, 18256 Danderyd

Uppmätningen utfördes 2023-04-12 och har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2020. Avrundning av resultatet har gjorts till närmsta kvadratmeter.

Mätregler/villkor:

Byggnaden var möblerad vid uppmätningen. ABK09 gäller för uppdraget mot beställare och eventuella reklamationer skall göras senast inom 7 dagar från utförandet. Avvikelser upp till två/2/ procent i mätning från den faktiska arean enligt tillämpade regler kan förekomma utan ansvar för Marcus Holmström Byggt teknik AB. För indirekta skador uppkomna av resultat ansvarar inte Marcus Holmström Byggt teknik AB

Areor per våningsplan:

Plan	Boarea (BOA) m2	Biarea (BIA) m2
Entreplan	119	0
Övre plan	39	0
Summa:	158	0

Uppmätningen gav en boarea (BOA) om 158m².

Marcus Holmström Byggnadsingenjör SBR, Besiktningssman

