

Marcus Holmström Byggt teknik AB  
Nämndemansvägen 4, 19270 Sollentuna  
Sollentuna 2023-04-21

## UPPMÄTNING AV SMÅHUSBYGGNAD

Undertecknat företag har erhållit i uppdrag att utföra en uppmätning av nedanstående objekt:

Huvudbyggnad på fastigheten Städet 8 belägen Böningers väg 2, 182 35 Danderyd

Uppmätningen utfördes 2023-04-21 och har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2020. Avrundning av resultatet har gjorts till närmsta kvadratmeter.

### **Mätregler/villkor:**

Byggnaden var möblerad vid uppmätningen. ABK09 gäller för uppdraget mot beställare och eventuella reklamationer skall göras senast inom 7 dagar från utförandet. Avvikelser upp till två/2/ procent i mätning från den faktiska arean enligt tillämpade regler kan förekomma utan ansvar för Marcus Holmström Byggt teknik AB. För indirekta skador uppkomna av resultat ansvarar inte Marcus Holmström Byggt teknik AB

**Areor per våningsplan:**

Plan	Boarea (BOA) m <sup>2</sup>	Biarea (BIA) m <sup>2</sup>
Souterrängplan	114m <sup>2</sup>	69m <sup>2</sup>
Övre plan	178m <sup>2</sup>	0m <sup>2</sup>
Loft	9m <sup>2</sup>	0m <sup>2</sup>
<b>Summa:</b>	<b>301m<sup>2</sup></b>	<b>69m<sup>2</sup></b>

Uppmätningen gav en boarea (BOA) om 301m<sup>2</sup> (trehundraen) Samt biarea om 69m<sup>2</sup>, biarean utgörs av varmgarage samt delar av souterrängplanet, samt 12m<sup>2</sup> ej mätbart utrymme under snedtak på övre plan.

Niklas Öberg Byggnadsingenjör SBR, Besiktningsman

