

Marcus Holmström Byggt teknik AB
Nämndemansvägen 4, 19270 Sollentuna
Sollentuna 2023-08-21

UPPMÄTNING AV SMÅHUSBYGGNAD

Undertecknat företag har erhållit i uppdrag att utföra en uppmätning av nedanstående objekt:

Huvudbyggnad på fastigheten Midgård 11 belägen Sveavägen 18c, 18260 Djursholm

Uppmätningen utfördes 2023-08-21 och har utförts enligt Svensk Standard SS 21054:2020. Avrundning av resultatet har gjorts till närmsta kvadratmeter.

Mätregler/villkor:

Byggnaden var möblerad vid uppmätningen. ABK09 gäller för uppdraget mot beställare och eventuella reklamationer skall göras senast inom 7 dagar från utförandet. Avvikelser upp till tre/3/ procent i mätning från den faktiska arean enligt tillämpade regler kan förekomma utan ansvar för Marcus Holmström Byggt teknik AB. För indirekta skador uppkomna av resultat ansvarar inte Marcus Holmström Byggt teknik AB

Areor per våningsplan:

Plan	Boarea (BOA) m ²	Biarea (BIA) m ²
Källare	0	84
Entreplan	134	0
Övre plan	73	0
Summa:	207	84

Uppmätningen gav en boarea (BOA) om 207m² och en biarea (BIA) om 84m².

Marcus Holmström Byggnadsingenjör SBR, Besiktningssman

